ONE POINT KYT

หลังจาก Wiringเสร็จแล้วให้ตรวจสอบการสายไฟ
ว่าเดินสายถูกและขันTerminal แน่นหรือไม่



อันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากไม่ปฏิบัติ

อาจจะทำให้ไฟดูดได้

<u>ขั้นตอนการทำ KYT</u> → **มือชี้ ปากย้ำ**

ตรวจสอบอุปกรณ์ SAFETY ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน " OK"

อุบัติเหตุต้องเป็น "0" OK